

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dr. gminnej odc. III Pietraszki -Glinnik dł. 1877 m

Adres inwestycji: Pietraszki-Glinnik
Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień


JAN OZYZEWSKI
Up. w zakresie Projekt. Inżynier. m.
-konstrukcyjnego Nr UAN 7347-2.03
 oraz Up. Nadzoru i Oceny jakości
Budowli Budowlanego Drogowego
Nr 387/EL/90

Przedmiar robót

| Opis robót | Ilość robót |
|--|-----------------|
| Poz. 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym Jednostka: 1 km trasy | 1,8800 |
| 1,877 | 1,8770 |
| Poz. 2 Wykopy pod przepusty wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o poj.0.25-0,60m3, głębokość wykopu do 3 m. Kategoria gruntu III-IV /koparka 0.25 m3/ Jednostka: 100 m3 | 0,3600 |
| zjazdowe 1*1*4*9 | 36,0000 |
| Poz. 3 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm Jednostka: 100 m | 0,3600 |
| 9*4 | 36,0000 |
| Poz. 4 Zасыpywanie przepustów. Zасыpywanie z przerzutem do 3m z zagęszczeniem. Kategoria gruntu I-III Jednostka: 100 m3 | 0,3600 |
| zjazdowe 1*1*4*9 | 36,0000 |
| Poz. 5 Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy Jednostka: 1 m3 | 5,3200 |
| 1+386 2,66*2 | 5,3200 |
| Poz. 6 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 cm Jednostka: 1 ścianka | 18,0000 |
| 9*2 | 18,0000 |
| Poz. 7 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywem do 50 cm Jednostka: 1 m3 | 547,4000 |
| 547,4 | 547,4000 |
| Poz. 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyladowczy do 5 t Jednostka: 100 m2 | 95,7270 |
| 1877*5,10 | 9572,7000 |
| Poz. 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Jednostka: 100 m2 | 93,8500 |
| 1877*5 | 9385,0000 |
| Poz. 10 Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Jednostka: 100 m | 0,1600 |
| 8*2 | 16,0000 |

| Opis robót | | Ilość robót |
|--|------------------|---------------|
| Poz. 11 | | |
| Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, transp. do 1 km sam. samowład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m ³ . Kategoria gruntu I-II /sam. samowładowczy 5-10t/ | | |
| Uzupełnienie poboczy | | |
| Jednostka: 100 m ³ | | 2,5340 |
| pospółka na pobocza | 1877*0,75*2*0,09 | 253,3950 |
| Poz. 12 | | |
| Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowładowczymi. Kategoria gruntu I-II | | |
| Uzupełnienie poboczy | | |
| Jednostka: 100 m ³ | | 2,5340 |
| pospółka na pobocza | 1877*0,75*2*0,09 | 253,3950 |