

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa dr. gminnej odc. I I Domanowo- Pietraszki w lok. 0+245-2+662 dł. 2417 m

Adres inwestycji: Domanowo- Pietraszki

Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Uwagi

Kosztorys sporządzono na podstawie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie z dokumentacji projektowej całego odcinka odejmując ilości wyszczególnione w wycinku od km 0+000-0+245.

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym	1 km trasy	2,4200		
Poz. 2 Wykopy pod przepusty wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o poj.0.25-0,60m3,głębokość wykopu do 3 m. Kategoria gruntu III-IV /koparka 0.25 m3/	100 m3	0,5200		
Poz. 3 Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki	1 m	8,0000		
Poz. 4 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	100 m	0,2800		
Poz. 5 Zasypywanie przepustów. Zasypywanie z przerzutem do 3m z zagęszczeniem. Kategoria gruntu I-III	100 m3	0,5200		
Poz. 6 Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	1 m3	5,3200		
Poz. 7 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 cm	1 ścianka	14,0000		
Poz. 8 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywem do 50 cm	1 m3	682,6000		
Poz. 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	122,8669		
Poz. 10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	100 m2	119,4672		
Poz. 11 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,0200		
Poz. 12 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 i pow.0,3m2	100 szt	0,0200		
Poz. 13 Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	100 m	0,0800		
Poz. 14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowyład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu I-II /sam.samowyładowczy 5-10/ Uzupełnienie poboczy	100 m3	3,2629		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 15 Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowyladowczymi. Kategoriagruntu I-II Uzupełnienie poboczy	100 m3	3,2629		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu