

# KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa dr. gminnej odc. III Pietraszki -Glinnik dł. 1877 m

Adres inwestycji: Pietraszki-Glinnik

Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

### Uwagi

Kosztorys sporządzono na podstawie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie z dokumentacji projektowej. Poziom cen 2008 rok.

## Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Poz. 1</b> Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym	1 km trasy	1,8800		
<b>Poz. 2</b> Wykopy pod przepusty wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o poj.0.25-0,60m3,głębokość wykopu do 3 m. Kategoria gruntu III-IV /koparka 0.25 m3/	100 m3	0,3600		
<b>Poz. 3</b> Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	100 m	0,3600		
<b>Poz. 4</b> Zasypywanie przepustów. Zasypywanie z przerzutem do 3m z zagęszczeniem. Kategoria gruntu I-III	100 m3	0,3600		
<b>Poz. 5</b> Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	1 m3	5,3200		
<b>Poz. 6</b> Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 cm	1 ścianka	18,0000		
<b>Poz. 7</b> Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywem do 50 cm	1 m3	547,4000		
<b>Poz. 8</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowładowczy do 5 t	100 m2	95,7270		
<b>Poz. 9</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	100 m2	93,8500		
<b>Poz. 10</b> Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	100 m	0,1600		
<b>Poz. 11</b> Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu I-II /sam.samowładowczy 5-10t/ Uzupełnienie poboczy	100 m3	2,5340		
<b>Poz. 12</b> Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowładowczymi. Kategoriagruntu I-II Uzupełnienie poboczy	100 m3	2,5340		

**Wyniki kosztorysu**

Razem wartość pozycji kosztorysu