

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1. OGRODZENIE	
1 .KNR 2-02 1804-1100 Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki stalowe o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 70mm obetonowane B20, wysokość siatki 1,50 m. Jednostka: 1 m	400,0000
2. BOISKO	
2 .KNR 2-01 0121-0100 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Jednostka: 1 ha	1,2250
3 .KSNR 1 0212-0800 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami. Zgarniarka samojezdna o poj.skrzyni 8.0-10.0m3z transportem do 200 m. Kategoria gruntu III. Jednostka: 100 m3	12,5000
4 .KSNR 1 0214-0600 Mechaniczne plantowanie terenu. Zgarniarki samojezdne o poj. 8.0-10.0m3. Kategoria gruntu III-IV Jednostka: 100 m2	90,0000
5 .KNR 2-01 0505-0100 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne. Kat.gruntu I-III. Jednostka: 100 m2	32,5000
6 .KNR 2-01 0314-0500 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Ziemia przemieszczana spycharkami i zgarniarkami. Kat.gruntu III-IV Jednostka: 100m3	1,3800
7 .Kalkulacja indywidualna Obsianie trawą skarpy. Trawa do boisk sportowych odporna na eksploatację mechaniczną. Jednostka: 100 m2	5,0000
8 .Kalkulacja indywidualna Obsianie trawą boiska sportowego. Trawa do boisk sportowych odporna na eksploatację mechaniczną. Jednostka: 100 m2	80,0000
9 .Kalkulacja indywidualna Wałowanie powierzchni boisk trawiastych. Jednostka: 100 m2	80,0000
10 .KNR 2-21 0323-0100 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim gr.kat.III. Bez zaprawy dołów -średnice i głębokości 0.5 m. Jednostka: 100 szt	1,4000
11 .Kalkulacja indywidualna Wykonanie piaskownicy z belką skokową do skoku w dal. Jednostka: 1 kpl	1,0000

Opis robót	Ilość robót
12 .Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż na boisku kompletu bramek z siatkami - do piłki ręcznej. Jednostka: 1 kpl	1,0000
13 .Kalkulacja indywidualna Dostarczenie i montaż na boisku kompletu słupków z siatką - do siatkówki. Jednostka: 1 kpl	1,0000