

## Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
<b>1. OGRODZENIE</b>	
<b>1 .KNR 2-02 1804-1100</b> Ogrodzenie z siatki na słupkach obsadzonych w gruncie. Słupki stalowe o rozstawie 2,10m z rur o średnicy 70mm obetonowane B20, wysokość siatki 1,50 m. Jednostka: 1 m	<b>215,0000</b>
<b>2. BOISKO</b>	
<b>2 .KNR 2-01 0102-0500</b> Ręczne karczowanie drzew. Jednostka: 100 szt	<b>0,1000</b>
<b>3 .KNR 2-01 0121-0100</b> Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Jednostka: 1 ha	<b>0,8000</b>
<b>4 .KSNR 1 0212-0800</b> Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami. Zgarniarka samojezdna o poj.skrzyni 8.0-10.0m3z transportem do 200 m. Kategoria gruntu III. Jednostka: 100 m3	<b>30,0000</b>
<b>5 .KSNR 1 0214-0600</b> Mechaniczne plantowanie terenu. Zgarniarki samojezdne o poj. 8.0-10.0m3. Kategoria gruntu III-IV Jednostka: 100 m2	<b>75,0000</b>
<b>6 .KNR 2-01 0505-0100</b> Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie ręczne. Kat.gruntu I-III. Jednostka: 100 m2	<b>55,0000</b>
<b>7 .KNR 2-01 0314-0500</b> Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Ziemia przemieszczana spycharkami i zgarniarkami. Kat.gruntu III-IV Jednostka: 100m3	<b>3,0000</b>
<b>8 .Kalkulacja indywidualna</b> Obsianie trawą skarpy. Trawa do boisk sportowych odporna na eksploatację mechaniczną. Jednostka: 100 m2	<b>3,5000</b>
<b>9 .Kalkulacja indywidualna</b> Obsianie trawą boiska sportowego. Trawa do boisk sportowych odporna na eksploatację mechaniczną. Jednostka: 100 m2	<b>76,5000</b>
<b>10 .Kalkulacja indywidualna</b> Wałowanie powierzchni boisk trawiastych. Jednostka: 100 m2	<b>80,0000</b>
<b>11 .KNR 2-21 0323-0100</b> Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim gr.kat.III. Bez zaprawy dołów -średnice i głębokości 0.5 m Jednostka: 100 szt	<b>1,4000</b>

Opis robót	Ilość robót
<b>12 .Kalkulacja indywidualna</b> Wykonanie piaskownicy z belką skokową do skoku w dal. Jednostka: 1 kpl	1,0000
<b>13 .Kalkulacja indywidualna</b> Dostarczenie i montaż na boisku kompletu bramek z siatkami - do piłki ręcznej. Jednostka: 1 kpl	1,0000
<b>14 .Kalkulacja indywidualna</b> Dostarczenie i montaż na boisku kompletu bramek z siatkami - do piłki nożnej. Jednostka: 1 kpl	1,0000
<b>15 .Kalkulacja indywidualna</b> Wykonanie i montaż ławki przy boisku piłkarskim. Jednostka: 1 m	84,0000