

KOSZTORYS OFERTOWY

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ MARKOWO – GLINNIK KM 1 + 500 – 2 + 075

| L.p. | Nr SST | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. zł | Wartość robót zł |
|------|------------|--|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym | km | 0,575 | | |
| | | II. POBUDOWA | | | | |
| 2. | D.04.08.05 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółka) | m ³ | 411,0 | | |
| | | III. NAWIERZCHNIA | | | | |
| 3. | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej KR-2 grubości 5,0 cm | m ² | 2955,50 | | |
| 4. | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej KR-2 grubości 4,0 cm z uprzednim spryskaniem warstwy wiążącej emulsją | m ² | 2875,00 | | |
| | | IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 5. | D.05.03.05 | Wykonanie poboczy i zjazdów z gruntu kat. II z ukopu wraz z zagęszczeniem i nadaniem spadków. | m ³ | 385,50 | | |
| | | V. OZNAKOWANIE | | | | |
| 6. | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych ϕ 60 mm | szt. | 8 | | |
| 7. | D.07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|------|---|--|--|
| | | tarcz znaków drogowych | szt. | 8 | | |
| | | Razem wartość: | | | | |
| | | Podatek VAT – 23%: | | | | |
| | | Ogółem wartość: | | | | |

Słownie zł:

.....

Sporządził:

Upoważniony przedstawiciel firmy:

.....

.....

Dnia