

# PRZEDMIAR ROBÓT

## NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ MARKOWO – GLINNIK KM 1 + 500 – 2 + 075

L.p.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym km 1 + 500 – 2 + 075	km	0,575
		II. PODBUDOWA		
2.	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółka) obmiar tabela wyrównań	m <sup>3</sup>	411,0
		III. NAWIERZCHNIA		
3.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej KR-2 grubości 5,0 cm Km 1 + 500 – 2 + 075 = 0,575 x 5,14 = 2955,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2955,50
4.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej KR-2 grubości 4,0 cm z uprzednim spryskaniem warstwy wiążącej emulsją Km 1 + 500 – 2 + 075 = 0,575 x 5,0 = 2875 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2875,00
		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.	D.05.03.05	Wykonanie poboczy i zjazdów z gruntu kat. II z ukopu wraz z zagęszczeniem i nadaniem spadków. (tabela robót ziemnych) Tabela robót ziemnych - 260,5 m <sup>3</sup> Tabela zjazdów - 56,0 m <sup>3</sup> Plus 575 x 1,5 x 2 x 0,04 - 69,0 m <sup>3</sup> Razem: 385,5	m <sup>3</sup>	385,50
		V. OZNAKOWANIE		
6.	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych $\phi$ 60 mm (projekt oznakowania)	szt.	8

7.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych D-42 szt. 2, D-43 szt. 2, E-17a szt. i E-18a szt. 2	szt.	8
----	------------	--	------	---

Sporządził: .....

  
Aleksander Gołabiecki

Upr. bud. z § 3 ust. 2 pkt 2 i 3  
Zarz. nr 195 Min. Kom.  
Nr WZDP-8-445/310, 311/66

Bielsk Podlaski, 27.01.2013 r.