

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

Świetlica Wiejska we wsi Mień ulokowana jest w jednokondygnacyjnym, murowanym budynku wolnostojącym typu remizy strażackiej. Dach - czterospadowy, drewniany kryty blachą ocynkowaną. Obrys zewnętrzny budynku jest w kształcie prostokąta o wymiarach 14,7x18,2m. Wysokość ścian zewnętrznych od pow. terenu wynosi 3,9m.

Przewidywane prace są robotami remontowymi i obejmują:

a) wewnątrz budynku

- położenie gładzi gipsowej i pomalowanie f. emulsyjną ścian sali głównej,
- remont generalny sanitariatu o wymiarach 2,4mx2,6m,

b) na zewnątrz ,

- oczyszczenie i pomalowanie f. poliwinylową połaci dachu, rynien i rur spustowych,
- wykonanie warstwy tynku zwykłego kat III na elewacji,
- wykonanie warstwy tynku ozdobnego (w dwóch kolorach) akrylowego „Atlas”,
- pomalowanie f. emulsyjną cokołu fundamentowego,
- pomalowanie f. olejną drzwi zewnętrznych ,
- obłożenie schodów gresem,
- wykonanie opaski betonowej przy budynku,
- wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi (daszek lekki z blachy powlekanej, jednospadowy, na konstrukcji wspornikowej z kształtowników walcowanych o wym. w rzucie poziom. 1,9x0,9m).

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1. REMONT SANITARIATU I SALI GŁÓWNEJ	
1 .KNR 4-01 0303-0200 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów. Ścianki na zaprawie cem.-wap.gr. 1/2 cegły. Jednostka: 1 m2	4,0000
2 .KNR 4-01 0320-0200 Obsadzenie ościeżnic drzwiowych o pow. otworu do 2 m2. Ściana z cegieł. Jednostka: 1 m2	4,8000
3 . Koszt futryn stalowych FD1 "80" z dwukrotnym malowaniem ich farbą olejną. Jednostka: 1 szt	3,0000
4 .KNR 4-01 0711-0300 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cem-wap. kat.III. Jednostka: 1 m2	50,0000
5 .KNR 2-02 1102-0200 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20mm zatarte na gładko. Jednostka: 1 m2	6,3000
6 .KNR 2-02 0613-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 12cm. Jednostka: 1 m2	6,3000
7 .KSNR 2U 0601-0223 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej. Jednostka: 100 m2	0,0630
8 .KNR 0-14 2012-0100 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt pojedynczy podwieszany. Jednostka: 1 m2	6,3000
9 .KNR 0-12 1118-0100 Przygotowanie powierzchni pod układanie terakoty. Jednostka: 1 m2	6,3000
10 .KNR 0-12 0829-0400 Licowanie ścian glazurą na klej. Płytki o wymiarach 15 x 15 cm, metoda zwykła. Jednostka: 1 m2	27,1200
11 .KNR 0-12 1118-0700 Posadzka z terakoty układana na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 20 x 20cm. Jednostka: 1 m2	6,3000
12 .KNR 0-12 1120-0200 Cokolik z terakoty wys. 10 cm. Jednostka: 1 m	13,5600

Opis robót	Ilość robót
13 .KNR 4-01 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych. Jednostka: 10 m2	2,1500
14 .KNR 2-02 1017-0100 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o pow. do 1,60 m2. Jednostka: 1 m2	3,2000
15 .KNR 4-01 0210-0100 Wykucie bruzd do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego. Jednostka: 1 m	12,0000
16 .KNR 2-15 0103-0100 Rurociągi stal., ocynk. o połączeniach gwint. na ścianach budynk. o średnicy nominalnej 15 mm. Jednostka: 1 m	15,0000
17 .KNR 2-15 0107-0100 Dodatki za podejścia dopływowe do baterii o średnicy nominalnej 15 mm. Jednostka: 1 szt	1,0000
18 .KNR 2-15 0107-0600 Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych. Elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 15 mm. Jednostka: 1 szt	2,0000
19 .KNR 2-15 0112-0201 Zawory przelotowe kulowe # 20 mm. Jednostka: 1 szt	2,0000
20 .KNR 2-15 0221-0201 Umywalka porcelanowa 50cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego. Jednostka: 1 szt	1,0000
21 .KNR 2-15 0224-0300 Ustępy z płuczkami z porcelany typu "Compact". Jednostka: 1 kpl	2,0000
22 .KNR 2-15 0115-0100 Bateria umywalkowa ścienna , średnica nominalna 15 mm. Jednostka: 1 szt	1,0000
23 .KNR 2-15 0205-0200 Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową. Rurociągi o średnicy 50 mm. Jednostka: 1 m	5,0000
24 .KNR 2-15 0208-0300 Dodatki za podejścia odpływowe z rur PCV o średnicy 50 mm. Jednostka: 1 podejście	1,0000
25 .KNR 2-15 0208-0500 Dodatki za podejścia odpływowe z rur PCV o średnicy 110 mm. Jednostka: 1 podejście	2,0000
26 .KNR 5-08 0302-0100 Montaż puszek bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na gips. Jednostka: 100 szt	0,0300

Opis robót	Ilość robót
27 .KNR 5-08 0209-0104 Przewody wtynkowe płaskie układane w tynku. Przewód wtynkowy typu YDYt-250V. Łączny przekrój żył do 7,5mm ² . Jednostka: 100 m	0,1000
28 .KNR 5-08 0309-0600 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych. Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe z uziemieniem. Jednostka: 100 szt	0,0100
29 .KNR 5-08 0307-0200 Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych w puszcze instalacyjnej. Łącznik jednobiegunowy. Jednostka: 100 szt	0,0200
30 .KNR 5-08 0502-1000 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże betonowe, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 4 szt. Jednostka: 1 kpl	3,0000
31 .KNR 5-08 0504-0400 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych przykręcanych. Jednostka: 1 szt	3,0000
32 .KNR 2-02 0815-0400 Wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach w sali głównej. Jednostka: 1 m ²	176,5000
33 .KNR 4-01 1204-0200 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian w sali głównej. Jednostka: 10 m ²	17,6500
2. REMONT DACHU	
34 .KNR 7-12 0101-0100 Czyszczenie przed malowaniem blasznego pokrycia dachu. Blacha ocynkowana, czyszczenie przez szrotkowanie ręczne. Jednostka: 100 m ²	5,1100
35 .KNR 7-12 0101-0500 Czyszczenie przed malowaniem rynien i rur spustowych ocynkowanych uprzednio malowanych. Szrotkowanie ręczne. Jednostka: 100 m ²	0,3500
36 .KNR 7-12 0214-0100 Malowanie dwukrotne pędzlem emalią poliwinylową "Lowicyn" dachu. Jednostka: 100 m ²	5,1100
37 .KNR 7-12 0214-0500 Malowanie dwukrotne pędzlem emalią poliwinylową "Lowicyn" rynien i rur spustowych. Jednostka: 100 m ²	0,3500
3. REMONT ELEWACJI, SCHOD. ZEWN. OPASKA BET.	
38 .KNR 4-01 0728-0400 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III. na cokole fundamentowym. Jednostka: 1 m ²	13,1400
39 .KSNR 2 0901-0100 Tynki zwykłe III kategorii na ścianach zewnętrznych. Jednostka: 100 m ²	2,3100

Opis robót	Ilość robót
40 .KSNR 2U 0902-0224 Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" zewn. nakł. ręcznie, faktura rustykalna odporna na zmywanie. zapr. wyrówn. ATLAS REKORD. ATLAS CERMIT SN-20. Jednostka: 100 m2	2,3100
41 .KNR 4-01 1212-0200 Malowanie dwukrotne farbą olejną drzwi blaszanych bez miniowania. Jednostka: 1 m2	10,6000
42 .KNNR 3W 1006-0300 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynku zwykłego kat. III (cokół fundamentowy). Jednostka: 1 m2	13,1400
43 .KNR 0-12 1121-0100 Przygotowanie powierzchni schodów zewnętrznych do ułożenia płytek gresowych. Jednostka: 1 m2	9,8000
44 .KNR 0-12 1121-0400 Okładziny schodów z płytek gresowych układanych na klej. Układanie metodą zwykłą. Jednostka: 1 m2	9,8000
45 .KNR 4-01 0213-0100 Wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska betonowa o szer.50 cm. gr.15 cm . Jednostka: 1 m2	25,7500
46 .Kalkulacja indywidualna Wykonanie i montaż lekkiego daszku jednospadowego nad drzwiami wejściowymi do budynku. Daszek na konstrukcji wspornikowej z kształtowników stalowych, mocowany do ściany, kryty blachą powlekaną. Wymiary rzutu poziomego daszku 1,9x0,9m. Jednostka: 1 szt	1,0000