

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

Świetlica Wiejska we wsi Spieszyn ulokowana jest w jednokondygnacyjnym, murowanym budynku wolnostojącym. Dach - dwuspadowy, drewniany kryty eternitem falistym. Obrys zewnętrzny budynku jest w kształcie prostokąta o wymiarach 16,7m x 10,05m. Przewidywane prace są robotami remontowymi i obejmują:

- wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę powlekaną, wymianę niektórych elementów drewnianych dachu i obróbkę blacharską,
- przemurowanie komina cegłą klinkierową,
- wymiana rynien i rur spustowych na PCV,
- remont instalacji odgromowej,
- przy demontażu eternitu falistego zachować ostrożność aby nie zanieczyścić środowiska a zdemontowany materiał przekazać specjalistycznej firmie celem utylizacji.

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1. REMONT DACHU	
1 .KNR 4-01 0212-0400 Rozebranie betonowych czapek kominowych. Jednostka: 1 m2	0,6400
2 .KNR 4-01 0310-0100 Przemurowanie kominów. Cegła klinkierowa. Jednostka: 1 m3	0,5400
3 .KNR 4-01 0322-0200 Osadzenie w otworach kominowych krutek zabezpieczających 14x14. Jednostka: 1 szt	2,0000
4 .KNR 2-02 0219-0500 Wykonanie czapek betonowych na kominy o średniej grubości 7 cm. Beton B20 (C16/20). Jednostka: 1 m2	0,6400
5 .KNR 4-04 0506-0100 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. Jednostka: 1 m2	14,3000
6 .KNR 4-01 0535-0500 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej. Jednostka: 1 m	20,7000
7 .KNR 4-01 0535-0300 Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej. Jednostka: 1 m	35,0000
8 .KNR 4-04 0508-0200 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych. Jednostka: 1 m2	264,0000
9 .KNR 4-01 0414-1100 Wymiana wiatrownic. Jednostka: 1 m	30,0000
10 .KNR 4-01 0412-0200 Wymiana krokwi. Krawędziaki impregnowane preparatem grzybobójczym . Jednostka: 1 m	49,0000
11 .KNR 4-01 0414-0800 Wymiana łączenia pod pokrycie blachodachówką. Łaty impregnowane preparatem grzybobójczym. Jednostka: 1 m2	264,0000
12 .KNR 4-01 0414-0300 Deskowanie szer. 20cm pod obróbkę blacharską w pasie nadrynnowym i przy kominach. Deski grub.32 mm impregnowane preparatem grzybobójczym. Jednostka: 1 m2	7,9200

Opis robót	Ilość robót
13 .KNR 4-01 0415-0300 Uzupelnienie elementów wyposażenia dachów. Włazy kominiarskie. Jednostka: 1 szt	1,0000
14 .KNR 4-01 0414-1100 Pas podrynnowy z desek 25mm szer.15cm impregnowanych preparatem grzybobójczym. Jednostka: 1 m	35,0000
15 .KNR 0-15 0519-0100 Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną. Jednostka: 100 m ²	2,6400
16 .KNR 0-15 0521-0300 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej. Jednostka: 100 m	0,1750
17 .NNR 6 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Jednostka: 1 m ²	34,2000
18 .KSNR 2 0503-0500 Rury spustowe z PCV 120mm. Jednostka: 100 m	0,2070
19 .KSNR 2 0503-0300 Rynny dachowe z PCV 150mm. Jednostka: 100 m	0,3500
2. INSTALACJA ODGROMOWA	
20 .KSNR 5 0601-0500 Montaż zwodów instalacji odgromowej. Przewody naprężane poziome. Jednostka: 100 m	0,1700
21 .KSNR 5 0601-0600 Montaż zwodów instalacji odgromowej. Przewody naprężane pionowe. Jednostka: 100 m	0,4400
22 .KSNR 5 0602-0800 Montaż uziomu prętowego. Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie. Jednostka: 100 m	0,2000
23 .KNR 4-03 1205-0300 Badania i pomiary instal. uziemiającej. Piorunochron. Jednostka: 1 pomiar	4,0000
3. WYWÓZ GRUZU, WYWÓZ I UTYLIZACJA ETERNITU	
24 .KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Jednostka: 1 m ³	3,0000
25 .KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na każdy dalszy 1 km. Jednostka: 1 m ³	11,00 * 3,0000
26 .Kalkulacja własna Wywóz i utylizacja eternitu. Jednostka: 1 t	4,0000