

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanalizacja sanitarna - przykanalik S6 - dz. 1/2			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR AT-11 d.1. 0101-01Ana- 1 logia	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II umocnione - koparka 0,60 m3 142/97*11	m ³ m ³	 16.103	
				RAZEM	16.103
2	KNR 2-18 d.1. 0501-01 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 2-01 d.1. 0320-01 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m 139/97*11	m ³ m ³	 15.763	
				RAZEM	15.763
1.2		Roboty instalacyjne			
4	KNR-W 2-18 d.1. 0408-02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 11	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR-W 2-18 d.1. 0527-01Ana- 2 logia	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 160 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Kanalizacja sanitarna - przykanalik Sb2 - dz. 3/3 budeynek gospodarczy			
2.1		Roboty ziemne			
1	KNR AT-11 d.2. 0101-01Ana- 1 logia	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II umocnione - koparka 0,60 m3 110/97*5	m ³ m ³	 5.670	
				RAZEM	5.670
2	KNR 2-18 d.2. 0501-01 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-01 d.2. 0320-01 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m 107/97*5	m ³ m ³	 5.515	
				RAZEM	5.515
2.2		Roboty instalacyjne			
4	KNR-W 2-18 d.2. 0408-02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 2-18 d.2. 0527-01Ana- 2 logia	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 160 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Kanalizacja sanitarna - przykanalik Sb1 - sz. 3/3 budynek mieszkalny			
3.1		Roboty ziemne			
1	KNR AT-11 d.3. 0101-01Ana- 1 logia	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II umocnione - koparka 0,60 m3 130/97*3	m ³ m ³	 4.021	
				RAZEM	4.021
2	KNR 2-18 d.3. 0501-01 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.3. 0320-01 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m 127/97*3	m ³ m ³	 3.928	
				RAZEM	3.928
3.2		Roboty instalacyjne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.3. 0408-02					
2		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-18	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 160 mm	szt		
d.3. 0527-01Ana-2 logia					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000