

Data opracowania: 2011-05-03

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Pruszancka Baranki - Domanowo - Mień droga krajowa nr 66 w lok. km 0+000-1+691,50

Adres inwestycji: Gmina Brańsk

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym km0+000-km1+691,50	km trasy	1,6915		
2. KNNR 1 0113-0100 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10cm km0+112 - km0+192 str L $80*1,0*1 = 80,0$ m2 km0+787 - km1+717,15 str L i P $166m8*0,5*2 + 763,35*1*0,2 = 1693,50$ m2	m2	1773,5000		
3. KNNR 1 0209-0400 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. III pod przepust oraz korytowanie celem włączenia w stan istniejący: $22*1,6*0,9 + 5,4*5*0,3 = 39,78$ m3	m3	39,7800		
4. KNNR 6 0605-0100 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ławy fundamentowe żwirowe $22,0*1,60*0,1 = 3,52$ m3	m3	3,5200		
5. KNNR 6 0605-0800 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:rury karbowane pcv # 60 cm lokalizacja przepustu km0+001,50	m	22,0000		
6. KNNR 1 0214-0200 = 15,84 m3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 55kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 30cm, grunt kat. III-IV $(22*1,60*0,90)/2$	m3	15,8400		
7. KNNR 6 0202-0600 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni dolna grubości 20 cm zasypanie przepustu oraz włączenie w stan istniejący na odcinku o łącznej długości 7,0m $22*1,6+5,0*5,4 = 62,20$ m2	m2	62,2000		
8. KNNR 1 0509-0200 Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową marki 15Mpa pochylenie skarp 1:1 $2*2,0 = 4,0$ m2	m2	4,0000		
9. KNNR 1 0202-0702 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 10-15t w pozycji należy uwzględnić zakup pospółki 0/31,5 w ilości 1517,01 m3 wg tabeli robót ziemnych 1517,01 m3	m3	1517,0100		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
10. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) korona drogi 1717,15*7,0 = 12020,05 m2 łuki wyokrąglające na skrzyżowaniu 29,65 m2	m2	12049,7000		
11. KNNR 6 0308-0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy do 5 t trasa 1691,5*5,0 = 8457,50 m2 zjazdy 73,57 m2	m2	8531,0700		
12. KNNR 6 0202-0800 Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 5 cm pobocza: (km 0+000-1+550,35 szer.1,0m x 2 kmkm1+550,35-1+691,5 szer. 0,5m x 2)- szer. zjazdów = 3085,35 m2	m2	3085,3500		
13. KNNR 6 0702-0100 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm szt. 13	szt	13,0000		
14. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 szt. 1	szt	1,0000		
15. KNNR 6 0702-0500 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 A-7 3 szt. A-1 2 szt. A-2 2 szt. D-1 2 szt. T-6c 3 szt. D-42 1 szt. D-43 1 szt. E-17a "Pruszancka Baranki" 1 szt. E- 18a "pruszancka Baranki" 1 szt.	szt	16,0000		
16. KNNR 6 0808-0600 Rozebranie słupków do znaków - żelbetowe zwykłe m 2	m	2,0000		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu