

BP.271.13.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108213B w miejscowości Chojewo od km 0+000 do km 0+935”

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) przekazuję poniżej treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18 listopada 2011 r. oraz 22 listopada 2011 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pyt 1. Według opisu pozycji 5 przedmiaru kostkę brukową z rozbiórki należy ponownie wbudować. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania nawierzchni lub chodników z kostki betonowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru bądź jednoznaczne wskazanie, że w poz. 5 należy ująć rozebranie kostki wraz z jej wbudowaniem. Czy w przypadku zniszczenia kostki należy ująć w wycenie wykonanie nawierzchni z kostki nowej?

Odp. Kostkę należy rozebrać i ponownie wbudować na przebudowywanych zjazdach do działki nr 76/4. Potwierdzam, iż w przypadku zniszczenia kostki podczas rozbiórki należy ująć w wycenie wykonanie nawierzchni z kostki nowej.

Pyt 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabele robót ziemnych, na którą powołuje się Zamawiający w poz. 7 i 8 przedmiaru.

Odp. W załączeniu tabele robót ziemnych.

Pyt 3. Prosimy o uzupełnienie jednostki w poz. 3 przedmiaru.

Odp. W poz. 3 przedmiaru jednostka została uzupełniona.

Pyt. 4. Według opisu technicznego pkt 1.2. w zakres robót wchodzi wykonanie m.in. drenażu i zabezpieczenia podziemnych kabli telefonicznych. Czy powyższe roboty należy ująć w wycenie przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Roboty w zakresie budowy drenażu (poz.14 przedmiaru) należy ująć w wycenie przedmiotowego zamówienia.

Roboty w zakresie zabezpieczenia podziemnych kabli telefonicznych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zostaną zleczone w ramach odrębnego zamówienia – Budowa chodników i zjazdów.

Pyt. 5. W dokumentacji przetargowej ujęto SST dotyczące m.in. wykonania chodników z płyt betonowych, obrzeży betonowych i umocnienia rowów i skarp. Poza tym na planie zagospodarowania terenu zaznaczono chodniki z płyt betonowych, zjazdy z kostki betonowej i trawniki. Wymienionych robót nie ma w przedmiarze. Prosimy o jednoznaczne

stwierdzenie, że zakres przedmiotowego przetargu obejmuje tylko roboty zawarte w przedmiarze.

Odp. Roboty w zakresie budowy chodników i zjazdów (z wyłączeniem zjazdów do działki nr 76/4) zostaną wykonane w ramach odrębnego zamówienia – Budowa chodników i zjazdów.

Pyt. 6 Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod koroną drogi fi 50 cm z rur PEHD. Prosimy o podanie wymagań lub zamieszczenie SST na ww. rury.

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod koroną drogi fi 50 cm z rur PEHD – wymagania jak dla SST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami” z uwzględnieniem zmiany średnicy.

Pyt. 7 Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze robót tj. różnych ilości, występujących w kol. 3 i 5 przedmiaru: poz. 13 – plantowanie terenu w gruncie kat. III, poz. 16, poz. 17 oraz w poz. 13 „zasypanie wykopów pod studnie ściekowe” czy powinno być „zasypanie wykopów pod przykanaliki”.

Odp. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione w nowym przedmiarze robót w załączeniu.


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski