

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
Przebudowa drogi gminnej nr 108213B w miejscowości Chojewo
od km 0+000 do km 0+935,00

Droga główna

Pikietarz	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Objętości Narastająco	
	Wykop m ²	Nasyp m ²	Wykop m ²	Nasyp m ²		Wykop m ³	Nasyp m ³	Wykop m ³	Nasyp m ³
0+000	0,00	1,74	0,00	1,74	6,00	0,00	10,44	0,00	10,44
0+006	0,00	1,74	0,00	1,65	33,00	0,00	54,29	0,00	64,73
0+039	0,00	1,55	0,00	0,85	46,00	0,00	39,10	0,00	103,83
0+085	0,00	0,15	0,00	0,23	45,00	0,00	10,13	0,00	113,95
0+130	0,00	0,30	0,00	0,33	54,00	0,00	17,55	0,00	131,50
0+184	0,00	0,35	0,00	0,48	16,73	0,00	8,03	0,00	139,53
0+200,73	0,00	0,61	0,00	0,54	38,27	0,00	20,67	0,00	160,20
0+239	0,00	0,47	0,00	0,38	38,27	0,00	14,35	0,00	174,55
0+277,27	0,00	0,28	0,00	0,25	21,73	0,00	5,32	0,00	179,87
0+299	0,00	0,21	0,00	0,20	34,00	0,00	6,63	0,00	186,50
0+333	0,00	0,18	0,00	0,21	20,00	0,00	4,20	0,00	190,70
0+353	0,00	0,24	0,00	0,44	20,98	0,00	9,13	0,00	199,83
0+373,98	0,00	0,63	0,00	0,53	29,02	0,00	15,38	0,00	215,21
0+403	0,00	0,43	0,00	0,46	29,32	0,00	13,49	0,00	228,70
0+432,32	0,00	0,49	0,00	0,35	37,68	0,00	13,19	0,00	241,88
0+470	0,00	0,21	0,00	0,14	11,00	0,00	1,54	0,00	243,42
0+481	0,00	0,07	0,00	0,24	32,00	0,00	7,52	0,00	250,94
0+513	0,00	0,40	0,00	0,37	43,00	0,00	15,91	0,00	266,85
0+556	0,00	0,34	0,00	0,48	40,00	0,00	19,00	0,00	285,85
0+596	0,00	0,61	0,00	0,43	34,00	0,00	14,62	0,00	300,47
0+630	0,00	0,25	0,00	0,23	48,96	0,00	11,26	0,00	311,73
0+678,96	0,00	0,21	0,00	0,50	18,04	0,00	8,93	0,00	320,66
0+697	0,00	0,78	0,00	0,74	16,00	0,00	11,84	0,00	332,50
0+713	0,00	0,70	0,00	1,02	41,00	0,00	41,62	0,00	374,12
0+754	0,00	1,33	0,00	1,53	40,17	0,00	61,46	0,00	435,58
0+794,17	0,00	1,73	0,00	1,79	1,83	0,00	3,27	0,00	438,85
0+796	0,00	1,84	0,00	1,45	42,00	0,00	60,69	0,00	499,54
0+838	0,00	1,05	0,00	1,22	14,00	0,00	17,01	0,00	516,55
0+852	0,00	1,38	0,00	0,88	9,00	0,00	7,88	0,00	524,42
0+861	0,00	0,37	0,00	0,33	8,36	0,00	2,76	0,00	527,18
0+869,36	0,00	0,29	0,25	1,09	17,64	4,41	19,23	4,41	546,41
0+887	0,50	1,89	0,54	1,69	33,00	17,66	55,77	22,07	602,18
0+920	0,57	1,49	0,66	1,68	11,00	7,26	18,43	29,33	620,60
0+931	0,75	1,86	0,79	2,64	4,00	3,14	10,54	32,47	631,14
0+935	0,82	3,41							
					SUMA:	32,47	631,14		

Droga boczna

Pikietarz	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Objętości Narastająco	
	Wykop m ²	Nasyp m ²	Wykop m ²	Nasyp m ²		Wykop m ³	Nasyp m ³	Wykop m ³	Nasyp m ³
0+000	0,00	0,00	0,40	0,75	14,65	5,79	10,99	5,79	10,99
0+014,65	0,79	1,50	0,92	1,72	1,55	1,43	2,67	7,21	13,66
0+016,20	1,05	1,95	0,65	1,72	27,00	17,54	46,53	24,75	60,19
0+043,20	0,25	1,50	0,54	1,20	6,13	3,31	7,36	28,06	67,55
0+049	0,83	0,90							
					SUMA:	28,06	67,55		
					wykonanie nasypu w miejscach zdjęcia humusu			835,14	
					SUMA robót ziemnych:	60,52	1533,83		

TABELA OBJĘTOŚCI - WYRÓWNANIE KRUSZYWEMPrzebudowa drogi gminnej nr 108213B w miejscowości Chojewo
od km 0+000 do km 0+935,00

Pikietarz	Powierzchnia	Średnia Powierzchnia	Odległość	Objętość	Onjętość Narastająco
	m ²	m ²	m	m ³	m ³
0+713	0,00	0,35	41,00	14,15	14,15
0+754	0,69				
0+794	1,20	0,95	40,19	37,98	52,12
0+796	1,24	1,22	1,81	2,21	54,33
0+813	0,00	0,62	17,00	10,54	64,87
SUMA:				64,87	

Pikietarz	Powierzchnia	Średnia Powierzchnia	Odległość	Objętość	Onjętość Narastająco
	m ²	m ²	m	m ³	m ³
0+887	0,35	0,55	33,00	18,15	18,15
0+920	0,75				
0+931	0,96	0,86	11,00	9,41	27,56
0+935	0,96	0,96	4,00	3,84	31,40
SUMA:				31,40	

Pikietarz	Powierzchnia	Średnia Powierzchnia	Odległość	Objętość	Onjętość Narastająco
	m ²	m ²	m	m ³	m ³
0+003,20	0,00	0,02	11,45	0,17	0,17
0+014,65	0,03				
0+016,20	0,03	0,03	1,55	0,05	0,22
0+043,20	0,10	0,07	27,00	1,76	1,97
0+049,33	0,10	0,10	6,13	0,61	2,59
SUMA:				2,59	

SUMA wyrównania kruszywem	98,85
---------------------------	-------

TABELA OBJĘTOŚCI - WYRÓWNANIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Przebudowa drogi gminnej nr 108213B w miejscowości Chojewo od km
0+000 do km 0+935,00

Pikietarz	Powierzchnia	Średnia Powierzchnia	Odległość	Objętość	Onjętość Narastająco
	m ²	m ²	m	m ³	m ³
0+000	0,00				
0+006	0,02	0,01	6,00	0,06	0,06
0+039	0,13	0,08	33,00	2,48	2,48
0+085	0,36	0,25	46,00	11,27	13,75
0+130	0,43	0,40	45,00	17,78	31,52
0+184	0,75	0,59	54,00	31,86	63,38
0+201	0,60	0,68	16,73	11,29	74,67
0+239	0,09	0,35	38,27	13,20	87,88
0+277	0,14	0,12	38,27	4,40	92,28
0+299	0,02	0,08	21,73	1,74	94,02
0+333	0,00	0,01	34,00	0,34	94,36
0+353	0,00	0,00	20,00	0,00	94,36
0+374	0,21	0,11	20,98	2,20	96,56
0+403	0,00	0,11	29,02	3,05	99,61
0+432	0,28	0,14	29,32	4,10	103,71
0+470	0,02	0,15	37,68	5,65	109,36
0+481	0,02	0,02	11,00	0,22	109,58
0+513	0,13	0,08	32,00	2,40	111,98
0+556	0,09	0,11	43,00	4,73	116,71
0+596	0,09	0,09	40,00	3,60	120,31
0+630	0,03	0,06	34,00	2,04	122,35
0+679	0,05	0,04	48,96	1,96	124,31
0+697	0,39	0,22	18,04	3,97	128,28
0+713	0,18	0,29	16,00	4,56	132,84
0+713	0,15	0,17	0,18	0,03	132,87
0+754	0,00	0,08	40,82	3,06	135,93
SUMA:				135,99	

Pikietarz	Powierzchnia	Średnia Powierzchnia	Odległość	Objętość	Onjętość Narastająco
	m ²	m ²	m	m ³	m ³
0+796	0,00				
0+838	0,33	0,17	42,00	6,93	6,93
0+852	0,51	0,42	14,00	5,88	12,81
0+861	0,19	0,35	9,00	3,15	15,96
0+869	0,08	0,14	8,36	1,13	17,09
0+887	0,00	0,04	17,64	0,71	17,79
SUMA:				17,79	

SUMA wyrównania z BA	153,78
-------------------------	--------