

Tabela robót ziemnych - ODC II

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : ODC.II km 0+000,00 - 0+699,27

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
10,00 0,00	0,32	0,25					
32,53 -6,00	0,49	0,02	22,53	9,08	3,09	3,09	-6,00
84,77 -32,23	0,54	0,00	52,24	26,87	0,63	0,63	-26,24
121,27 -48,48	0,35	0,00	36,50	16,29	0,05	0,05	-16,24
160,51 -66,55	0,57	0,00	39,24	18,11	0,03	0,03	-18,08
193,07 -83,95	0,50	0,00	32,56	17,45	0,05	0,05	-17,40
206,10 -87,35	0,05	0,03	13,03	3,57	0,18	0,18	-3,39
221,91 -92,32	0,61	0,00	15,81	5,20	0,22	0,22	-4,98
302,84 -156,46	0,97	0,00	80,93	64,24	0,10	0,10	-64,14
385,08 -238,01	1,01	0,00	82,24	81,56	0,01	0,01	-81,55
416,14 -277,37	1,53	0,00	31,06	39,37	0,00	0,00	-39,36
473,36 -336,50	0,67	0,13	57,22	62,88	3,75	3,75	-59,12
503,34 -353,56	0,72	0,12	29,98	20,85	3,79	3,79	-17,06
553,46 -396,91	1,13	0,00	50,12	46,43	3,08	3,08	-43,35
624,77 -444,73	0,35	0,14	71,31	52,91	5,10	5,10	-47,82
686,51 -446,49	0,17	0,32	61,74	15,99	14,23	14,23	-1,76

Tabela robót ziemnych - ODC II							
699,27	0,43	0,36	12,76	3,80	4,33	3,80	0,53
-445,96							

RAZEM			484,61	38,66	38,13		
Nadmiar NASYP 445,96m3							

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP