

Tabela robót ziemnych - ODC IV

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : ODC.IV km 0+000,00 - 0+205,21

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
11,71 0,00	0,66	0,00					
			34,76	22,97	0,03	0,03	-22,94
46,47 -22,94	0,66	0,00					
			74,86	42,19	0,13	0,13	-42,05
121,33 -64,99	0,46	0,00					
			40,22	30,53	0,07	0,07	-30,47
161,55 -95,46	1,06	0,00					
			43,66	39,75	0,74	0,74	-39,01
205,21 -134,47	0,77	0,03					
RAZEM				135,45	0,97	0,97	

Nadmiar NASYP 134,47m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP