

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (ciąg pieszo-rowerowy). Trasa w terenie równinnym ODCINEK I km 0+000,00-0+094,20 ODCINEK II km 0+000,00-0+460,20 RAZEM 0,554.40 km	km trasy	0,5544		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
Poz. 2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 5 cm odc. II km 0+460,20 3,00x1,50=4,50 m ²	m ²	4,5000		
Poz. 3 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze 4,50x0,05=0,22 m ³	1 m ³	0,2200		
Poz. 4 Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m ³	0,2200		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
Element nr 3.1. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
Poz. 5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - dokop na uzupełnienie poboczy. odc. I (94,20x2+10,00)x0,75x0,05=7,44 m ³ odc. II 460,20x2x0,75x0,05=34,51 m ³ RAZEM 41,95 m ³	m ³	41,9500		
Poz. 6 Formowanie nasypów - poboczy o szer 0,75 m 41,95 m ³	m ³	41,9500		
Poz. 7 Zagęszczenie poboczy walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnyymi 41,95 m ³	m ³	41,9500		
Poz. 8 Transport wody beczkowitzem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowitzu z wodociągu. Beczkowóz o poj. do 3000 dm ³ 41,95x0,03=1,26 m ³	m ³	1,2600		
Razem wartość elementu nr 3.1				
Razem wartość elementu nr 3				

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
Element nr 4. D.04.00.00. PODBUDOWY				
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
Poz. 9 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczanie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum - przed ułożeniem w-wy ścieralnej 2830,50 m2	m2	2830,5000		
Poz. 10 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem - przed ułożeniem w-wy ścieralnej - emulsja szybkorozpadowa 2830,50 m2 - skropienie podbudowy w miejscach remontowanych przed wbudowaniem w-wy wiążącej - emulsja średniorozpadowa 9,50 m2 RAZEM 2840,00 m2	m2	2840,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
Poz. 11 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. odc. I wyrównanie krawędzi na włączeniu drogi żwirowej 5,00 m2 odc. II km 0+460,20 4,50 m2 RAZEM 9,50 m2	m2	9,5000		
Poz. 12 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. odc. I 94,20x5,00+3,70x5,00+5,00x8,00=529,50 m2 odc. II 460,20x5,00=2301,00 m2 RAZEM 2830,50 m2	m2	2830,5000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu