

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	TZKNBK V - 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu;	m ²		
d.1		8.10*5.57	m ²	45.117	
				RAZEM	45.117
2	TZKNBK V - 234	Rozebranie drabinek do ćwiczeń	m ²		
d.1	analogia	6.33*3.04	m ²	19.243	
				RAZEM	19.243
3	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi i okien z przeszkleniami z zaspachlowaniem bruzd po ościeżnicach	m ²		
d.1	analogia	3.77*2.89	m ²	10.895	
	drzwi	1.70*1.80	m ²	3.060	
	okno				
				RAZEM	13.955
4	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1		9.65*4.77+14.68*4.03+8.10*5.57	m ²	150.308	
				RAZEM	150.308
5	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.1		8.10*3.04+(0.794+0.25*4+1.22)*3.04+5.57*3.04+1.07*3.04+0.73*3.04+2.99*3.04+2.76*3.04	m ²	73.671	
				RAZEM	73.671
6	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
d.1		5.57*8.10+2.99*2.76	m ²	53.369	
				RAZEM	53.369
7	KNNR-W 4-02 0522-04	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Roboty budowlane					
8	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
d.2		8.10*5.57+4.77*9.65+14.68*4.03	m ²	150.308	
				RAZEM	150.308
9	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.2		Krotność = 2	m ²	150.308	
		150.308			
				RAZEM	150.308
10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm	m ²		
d.2		150.308	m ²	150.308	
				RAZEM	150.308
11	kalk. własna	Posadzka z wykładziny wywiniętej na ściany	m ²		
d.2		9.65*4.77+14.68*4.03+8.10*5.57	m ²	150.308	
				RAZEM	150.308
12	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2		1.70*1.80	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
13	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2		1.70*1.80+2.99*3.04	m ²	12.150	
				RAZEM	12.150
14	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.2		(8.10+5.57+0.794+0.25*4+1.22+1.07+0.73)*3.04+8.10*5.57	m ²	101.308	
				RAZEM	101.308
15	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.2		101.308	m ²	101.308	
				RAZEM	101.308
16	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m ²		
d.2		101.308	m ²	101.308	
				RAZEM	101.308
17	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01	m ²		
d.2	analogia	Zamiast płyty gips karton płyta poliwęglanowa	m ²	14.501	
		4.77*3.04			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.501
18	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 2,0x2,1m	m ²		
		4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
19	analiza in- dywidualna	Wykonanie drabinek do ćwiczeń z polakierowaniem	m ²		
		6.33*3.04+3.50*3.04	m ²	29.883	
				RAZEM	29.883
20	KNR 0-31 d.2 0205-12	Grzejniki stalowe panelowe V 33 300/3000	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż tablicy do koszykówki wraz z osprzętem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

mgr inż. Stanisław Kuźmiński

18-214 KLUKOWO, ul. Wspólna 4
tel. 86 277 47 44 | tel.kom. 602 593 982
opr. w spec. konstr. budow. i arch.
i instalacyjno-inżynierskich sieci sanitarnych
Nr LOM 6/87 UAN-7342-2/92
UAN-7012-13/92