

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 375108-2013 z dnia 2013-09-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brańsk

Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie . Zakres obejmuje: Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka podłogi drewnianej w...

Termin składania ofert: 2013-10-01

Numer ogłoszenia: 386830 - 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 375108 - 2013 data 16.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brańsk, Rynek 8, 17-120 Brańsk, woj. podlaskie, tel. 085 737-50-31, fax. 085 737-58-04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie . Zakres obejmuje: Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka podłogi drewnianej w pomieszczeniu sali gimnastycznej o wymiarach w rzucie pionowym 8,10 x 5,57 m nie przeznaczonej do ponownego montażu, - rozebranie drabinek do ćwiczeń, - demontaż drzwi i okien z przeszkleniami z zaszpachlowaniem bruzd po ościeżnicach, - zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniu korytarza o powierzchni w rzucie pionowym 150 m², - czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej, - demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m w ilości 6 szt. , Roboty budowlane: - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o powierzchni 3,06 m², - tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - wykończenie powierzchni- wykonanie warstwy nawierzchniowej- szpachlowanie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - wykończenie powierzchni- gruntowanie pod powłoki malarskie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 10 cm, - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami, - wykonanie posadzki z wykładziny wywiniętej na ściany, - wykonanie ścianki działowej z poliwęglanu o pow. 14,50 m² w tym drzwi aluminiowe podwójne o wymiarach 2,0 x 2,1m., - wykonanie drabinek do ćwiczeń z

polakierowaniem, - grzejniki stalowe panelowe V 33 300/3000 szt. 6, - dostawa i montaż tablicy do koszykówki wraz z osprzętem, - malowanie ścian i sufitu. Zakresy prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określone zostały w przedmiarze robót oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje również: Organizację robót, która musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia (budynek szkoły). Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji robót. Roboty należy zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac na prowadzonych zajęciach była jak najmniejsza i jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo uczniów, pracowników i osób postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wymienione dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:: Kod CPV: 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.21.22.22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła filialna im. Ks. Stefana Wyszyńskiego w Chojewie .Zakres obejmuje: Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka podłogi drewnianej w pomieszczeniu sali gimnastycznej o wymiarach w rzucie pionowym 8,10 x 5,57 m nie przeznaczonej do ponownego montażu, - rozebranie drabinek do ćwiczeń, - demontaż drzwi i okien z przeszkleniami z zaszpachlowaniem bruzd po ościeżnicach, - zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami w pomieszczeniu korytarza o powierzchni w rzucie pionowym 150 m², - czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych w pomieszczeniu sali gimnastycznej, - demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m w ilości 6 szt. , Roboty budowlane: - zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej o powierzchni 3,06 m², - tynki

wewnętrzne zwykłe kat. II wykonane ręcznie na ścianach i słupach uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - wykończenie powierzchni- wykonanie warstwy nawierzchniowej- szpachlowanie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - wykończenie powierzchni- gruntowanie pod powłoki malarskie uzupełnienie na ścianach i suficie sali gimnastycznej, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr. 10 cm, - wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami, - wykonanie posadzki z wykładziny wywiniętej na ściany, wykładzina elastyczna wielowarstwowa przeznaczona do stosowania w zamkniętych obiektach i pomieszczeniach o charakterze sportowym grubość całkowita wykładziny min. 3,2 mm, grubość warstwy użytkowej min. 1,10 mm, ciężar min. 5,1 kg/m², - wykonanie ścianki działowej z poliwęglanu o pow. 14,50 m² w tym drzwi aluminiowe podwójne o wymiarach 2,0 x 2,1m., - wykonanie drabinek do ćwiczeń z polakierowaniem, - grzejniki stalowe panelowe V 33 300/3000 szt. 6, - dostawa i montaż tablicy do koszykówki wraz z osprzętem, - malowanie ścian i sufitu. Zakresy prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określone zostały w przedmiarze robót oraz we wzorze umowy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje również: Organizację robót, która musi uwzględnić specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia (budynek szkoły). Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien uzgodnić z Zamawiającym harmonogram realizacji robót. Roboty należy zorganizować i oznakować tak, aby uciążliwość wykonywanych prac na prowadzonych zajęciach była jak najmniejsza i jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo uczniów, pracowników i osób postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należyтым porządku placu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. Wszystkie dobrane typy materiałów i urządzeń bądź nazwy, znaki towarowe lub normy, aprobaty specyfikacji czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp jakie przytoczono w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy, z możliwością zastąpienia ich zamiennie innymi materiałami i urządzeniami co najmniej równorzędnymi, pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych oraz odpowiadają opisowi zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wymienione dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:: Kod CPV: 45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.21.22.22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.