

Tabela robót ziemnych - ODC I km 0+414,86 - 5+496,24

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : ODC.I km 0+414,86 - KPT

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
414,86 0,00	0,97	0,05					
			33,35	23,53	5,11	5,11	-18,42
448,21 -18,42	0,44	0,26					
			58,02	44,93	10,56	10,56	-34,38
506,23 -52,80	1,11	0,11					
			28,14	29,57	3,34	3,34	-26,23
534,37 -79,03	0,99	0,13					
			65,80	94,55	4,41	4,41	-90,15
600,17 -169,18	1,88	0,00					
			23,99	41,24	0,10	0,10	-41,14
624,16 -210,32	1,56	0,01					
			28,37	40,01	0,10	0,10	-39,91
652,53 -250,23	1,26	0,00					
			55,23	49,95	1,39	1,39	-48,56
707,76 -298,79	0,54	0,05					
			58,78	31,57	4,17	4,17	-27,40
766,54 -326,19	0,53	0,09					
			56,37	40,61	2,63	2,63	-37,98
822,91 -364,17	0,91	0,00					
			53,44	40,69	0,04	0,04	-40,65
876,35 -404,82	0,61	0,00					
			108,84	66,67	0,01	0,01	-66,66
985,19 -471,49	0,61	0,00					
			165,98	157,78	2,74	2,74	-155,04
1151,17 -626,53	1,29	0,03					
			49,09	71,14	1,16	1,16	-69,98
1200,26 -696,51	1,61	0,01					
			98,74	93,42	0,77	0,77	-92,65
1299,00 -789,16	0,28	0,00					
			107,13	16,59	9,93	9,93	-6,66
1406,13 -795,82	0,03	0,18					

Tabela robót ziemnych - ODC I km 0+414,86 - 5+496,24							
			61,82	7,21	7,84	7,21	0,64
1467,95 -795,18	0,21	0,07					
			63,21	8,27	7,74	7,74	-0,52
1531,16 -795,70	0,06	0,18					
			57,74	7,69	5,38	5,38	-2,31
1588,90 -798,01	0,21	0,01					
			119,82	21,71	6,54	6,54	-15,16
1708,72 -813,18	0,15	0,10					
			135,30	23,63	10,93	10,93	-12,70
1844,02 -825,88	0,20	0,06					
			49,87	10,04	4,75	4,75	-5,29
1893,89 -831,17	0,20	0,13					
			99,82	20,66	13,64	13,64	-7,02
1993,71 -838,18	0,21	0,15					
			103,52	17,98	26,85	17,98	8,87
2097,23 -829,31	0,14	0,37					
			116,90	58,03	29,78	29,78	-28,24
2214,13 -857,56	0,85	0,14					
			50,34	39,01	3,48	3,48	-35,53
2264,47 -893,09	0,70	0,00					
			90,17	40,63	2,96	2,96	-37,67
2354,64 -930,76	0,21	0,06					
			60,10	13,43	2,02	2,02	-11,41
2414,74 -942,17	0,24	0,00					
			104,32	30,41	11,07	11,07	-19,34
2519,06 -961,51	0,34	0,21					
			46,45	12,85	9,47	9,47	-3,38
2565,51 -964,89	0,21	0,20					
			47,71	51,61	13,03	13,03	-38,57
2613,22 -1003,46	1,95	0,35					
			50,98	89,00	15,67	15,67	-73,32
2664,20 -1076,78	1,54	0,27					
			111,42	104,18	18,41	18,41	-85,76
2775,62 -1162,55	0,33	0,06					
			103,76	39,51	6,82	6,82	-32,69
2879,38 -1195,24	0,43	0,07					
			97,18	63,01	6,35	6,35	-56,66
2976,56 -1251,90	0,87	0,06					
			92,05	85,36	5,36	5,36	-80,00
3068,61 -1331,90	0,99	0,05					
			124,98	102,64	3,37	3,37	-99,27
3193,59 -1431,17	0,65	0,00					
			92,10	45,35	5,77	5,77	-39,58

Tabela robót ziemnych - ODC I km 0+414,86 - 5+496,24							
3285,69 -1470,76	0,33	0,13					
			56,21	27,36	7,79	7,79	-19,56
3341,90 -1490,32	0,64	0,15					
			53,35	96,65	9,47	9,47	-87,18
3395,25 -1577,50	2,98	0,20					
			103,75	225,74	11,39	11,39	-214,34
3499,00 -1791,84	1,37	0,02					
			80,75	78,59	1,98	1,98	-76,61
3579,75 -1868,45	0,58	0,03					
			79,99	70,12	2,81	2,81	-67,32
3659,74 -1935,77	1,18	0,04					
			96,84	120,85	1,90	1,90	-118,96
3756,58 -2054,73	1,32	0,00					
			61,42	67,40	1,27	1,27	-66,14
3818,00 -2120,86	0,88	0,04					
			111,28	77,99	5,77	5,77	-72,21
3929,28 -2193,08	0,53	0,06					
			115,77	52,51	9,31	9,31	-43,20
4045,05 -2236,28	0,38	0,10					
			55,95	18,64	5,02	5,02	-13,61
4101,00 -2249,89	0,28	0,08					
			58,83	34,93	2,47	2,47	-32,47
4159,83 -2282,35	0,90	0,00					
			75,16	61,91	0,20	0,20	-61,71
4234,99 -2344,06	0,74	0,00					
			47,03	43,23	0,20	0,20	-43,02
4282,02 -2387,08	1,09	0,00					
			57,69	37,00	5,14	5,14	-31,86
4339,71 -2418,94	0,19	0,17					
			63,39	23,33	8,08	8,08	-15,25
4403,10 -2434,19	0,55	0,08					
			90,87	51,30	3,70	3,70	-47,60
4493,97 -2481,79	0,58	0,00					
			57,37	41,16	1,83	1,83	-39,33
4551,34 -2521,12	0,85	0,06					
			114,82	65,29	8,39	8,39	-56,91
4666,16 -2578,03	0,28	0,08					
			119,31	85,10	5,23	5,23	-79,88
4785,47 -2657,90	1,14	0,01					
			55,17	59,28	0,48	0,48	-58,80
4840,64 -2716,70	1,01	0,01					
			113,19	78,42	6,49	6,49	-71,93
4953,83	0,38	0,10					

Tabela robót ziemnych - ODC I km 0+414,86 - 5+496,24							
-2788,63			46,17	25,04	4,19	4,19	-20,85
5000,00	0,71	0,08					
-2809,48			113,38	77,34	4,49	4,49	-72,85
5113,38	0,66	0,00					
-2882,33			107,62	68,15	2,16	2,16	-65,99
5221,00	0,61	0,04					
-2948,32			49,55	36,18	2,55	2,55	-33,63
5270,55	0,85	0,06					
-2981,95			111,45	87,47	3,69	3,69	-83,78
5382,00	0,72	0,00					
-3065,73			56,06	46,71	0,16	0,16	-46,55
5438,06	0,95	0,00					
-3112,27			58,18	27,61	47,50	27,61	19,89
5496,24	0,00	1,63					
-3092,39							

---

RAZEM			3519,74	427,36	397,96		
-------	--	--	---------	--------	--------	--	--

Nadmiar NASYP 3092,39m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP