

KOSZTORYS OFERTOWY

NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ MARKOWO – GLINNIK KM 0 + 000 – 3 + 228

L.p.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. zł	Wartość robót zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym	km	3,228		
2.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości ze sprzęgnięciem ściętych gałęzi i karpiny	m ²	8444,0		
3.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm	szt.	8		
4.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm	szt.	1		
5.	D.01.23.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm	szt.	1		
6.	D.01.02.01	Prace porządkowe – wywóz dłużyc i karpiny na odl. do 5 km	mp.	6,0		
		II. ROBOTY ZIEMNE				
7.	D.02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp gr. III kat.	m ³	31,0		
8.	D.02.01.01	Roboty ziemne w gruncie III kat. z transportem urobku na odkład	m ³	92,0		
9.	D.02.00.00	Oczyszczenie rowu z namułu gł. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp	m	6128		
		III. PODBUDOWA				
10.	D.02.01.01	Wykonanie koryta w gruncie III kat. głębokości do 20 cm na drogi boczne	m ²	61,0		
11.	D.04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego				

		mechanicznie gr. 25 cm	m ²	61,0		
12.	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółka)	m ³	1319,30		
		IV. NAWIERZCHNIA				
13.	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej KR-2 grubości 5,0 cm wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	m ²	13184,50		
14.	D.05.03.05	Skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej 0,5 kg/m ²	m ²	13184,50		
15.	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. Warstwa ścieralna KR-2 gr. 4,0 cm wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.	m ²	13316,4		
		V. PRZEPUSTY				
16.	D.02.00.00	Oczyszczenie przepustu ϕ 60 cm z namułu przy zanieczyszczeniu 50% powierzchni	m	9,0		
17.	D.03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów ϕ 60 cm z betonu B-30	m ³	10,64		
		VI. ZJAZDY				
18.	D.06.02.01	Rozebranie przepustów z rur ϕ 40 cm betonowych oraz ramowych na zjazdach z odwiezieniem urobku	m	63		
19.	D.06.02.01	Wykonanie części przelotowej przepustów ϕ 40 cm z rur PEHD	m	294,0		
20.	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparką z transportem samochodami i wbudowanie w nasyp gr. II kat.	m ³	194,4		
21.	D.02.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię na zjazdach gł. 15 cm z formowaniem poboczy grunt kat. II	m ²	961,0		
22.	D.05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach gr. 20 cm	m ²	961,0		

23.	D.02.00.00	Oczyszczenie przepustu korytkowego z namułu przy zanieczyszczeniu 50% powierzchni	m	12,5		
		VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24.	D.02.03.01	Wykonanie poboczy z gr. kat. II i ukopu wraz z zagęszczeniem i nadaniem spadków	m ³	1171,1		
		VIII. OZNAKOWANIE				
		<u>A. PIONOWE</u>				
25.	D.07.02.01	Demontaż znaku A-7 wraz ze słupkiem betonowym	szt.	1		
26.	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych ϕ 60 mm	szt.	6		
27.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych A-7	szt.	1		
28.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych B-20	szt.	1		
29.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych D-42, D-43, E-17a i E-18a	szt.	4		
30.	D.07.02.01	Przymocowanie tabliczki do znaków drogowych T-1	szt.	1		
		<u>B. POZIOME</u>				
31.	D.07.02.01	Oznakowanie przejść dla pieszych znak P-10	m ²	9,6		
		Razem wartość:				
		Podatek VAT – 23%:				
		Ogółem wartość:				