

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Szmurły od km 0+000 – 0+585

L.p.	SST kod przedmiaru robót	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. /zł/	Wartość /zł/
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę						
Rozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1.	D.01.01.01 d.1.1.0	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na terenie równinnym	km	0,585		
Rozdział 2. Rozbiórki elementów dróg i przepustów						
2.	D.01.02.04 d.1.2.0 d.1.2.1	Rozebranie przepustów o średnicy 40 cm z odwiezieniem gruzu	m	8,4		
Dział 2. Roboty ziemne						
Rozdział 1. Wykonanie wykopów w gruncie kat. III						
3.	D.02.01.01 d.2.1.0 d.2.1.1	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, grunt kat. III	m3	44		
4.	D.02.01.01 d.2.1.2	Ręczne plantowanie skarp i dna wykopów, grunt kat. III	m2	115		
Rozdział 2. Wykonanie nasypów						
5.	D.02.03.01 d.2.2.0 d.2.2.1	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu kat. II	m3	266		
6.	D.02.03.01 d.2.2.2	Ręczne plantowanie skarp nasypów i poboczy, grunt kat. II	m2	1845		
Dział 3. Odwodnienie korpusu drogowego						
Rozdział 1. Kanalizacja deszczowa						
7.	D.03.02.01 d.3.1.0	Wykopy pod studzienki ściekowe w gruncie kat. III	m2	27,5		
8.	D.03.02.01 d.3.1.1	Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość 5 km	m3	4		
9.	D.03.02.01 d.3.1.2	Ręczne zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	23,5		
10.	D.03.02.01 d.3.1.3	Wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 100 cm głęb. 1,5 m	szt	1		
11.	D.03.02.01 d.3.1.4	Wykonanie kanału z rur żelbet. ø40 cm „Wipro”	m	10		
12.	D.03.02.01 d.3.1.5	Wykonanie obudowy wylotu kanału ø40 cm z betonu kl. B-20	szt	1		
Dział 4. Podbudowa						
Rozdział 1. Wyrównanie podbudowy kruszywem						
13.	D.04.08.05 d.4.1.0	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie	m3	324		
Rozdział 2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
14.	D.04.03.01 d.4.2.0	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	1530		
15.	D.04.03.01 d.4.2.1	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	3061		

1	2	3	4	5	6	7
Dział 5. Nawierzchnia						
Rozdział 1. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego						
16.	D.05.03.05 d.5.1.0	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm – warstwa wiążąca grub. 5 cm	m2	3061		
Rozdział 2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego						
17.	D.05.03.05 d.5.2.0	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm- warstwa ścieralna grub. 4 cm	m2	3298		
Dział 6. Elementy ulic						
Rozdział 1. Obrzeża betonowe						
18.	D.08.03.01 d.6.1.0	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	44,5		
Rozdział 2. Wjazdy z kostki betonowej						
19.	D.08.04.01 d.6.2.0 d.6.2.1 d.6.2.2	Wykonanie wjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego grub. 15 cm	m2	64,5		
Rozdział 3. Ścieki z elementów prefabrykowanych						
20.	D.08.05.01 d.6.3.0	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podbudowie żwirowej grub. 15 cm	m	152		
Dział 7. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne						
Rozdział 1. Przepusty pod zjazdami						
21.	D.06.02.01 d.7.1.0 d.7.1.1	Ułożenie przepustów pod zjazdami z rur betonowych ø40 cm „Wipro”	m	22,5		
Rozdział 2. Nawierzchnia na zjazdach						
22.	D.10.07.01 d.7.2.0	Ręczne wykonanie koryta głęb. 10 cm pod nawierzchnią na zjazdach	m2	466		
23.	D.10.07.01 d.7.2.1	Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach grub. 15 cm	m2	466		
Dział 8. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
Rozdział 1. Oznakowanie pionowe						
24.	D.07.02.01 d.8.1.0	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ø60 mm dł. 3,5 m	szt.	6		
25.	D.07.02.01 d.8.1.1	Przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych o boku 90 cm do słupków	szt.	2		
26.	D.07.02.01 d.8.1.2	Przymocowanie tablic znaków foliowanych D-42, D-43, E-17a, E-18a	szt.	4		
RAZEM						
Podatek VAT ...% (zgodnie z obowiązującymi przepisami)						
Łączna kwota z podatkiem VAT						

Słownie złotych:

.....

Sporządził:

.....
(podpis, dnia)

Podpis Wykonawcy:

.....
(podpis, pieczęć, dnia)