

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dr. gminnej Kiersnowo-Pace dł. 376 m w lok. 1+124-1+500

---

Adres inwestycji: Kiersnowo-Pace  
Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

JAN OBYZEWSKI

Upr. w zakresie Projekt. Inżyniersko-  
-Konstrukcyjnego Nr HAN-7343-21/91  
oraz Upr. Nadzoru i Oceniania Stanu  
Budowli Budownictwa Drogowego  
Nr 367/EL/80

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Poz. 1</b>		
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym		
Jednostka: 1 km trasy		<b>0,3800</b>
1+124-1+500	0,376	0,3760
<b>Poz. 2</b>		
Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,standard II,samochód samowyładowczy 5-10t		
Jednostka: 1 t		<b>89,0000</b>
wg tabeli wyrównań	89	89,0000
<b>Poz. 3</b>		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm		
Jednostka: 100 m <sup>2</sup>		<b>22,3000</b>
1+124-1+500	376*5	1880,0000
skrzyżowanie w km 1+500	45*5+8*5+6*6*0,5*2+7*7*0,5*2	350,0000
<b>Poz. 4</b>		
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm		
Jednostka: 100 szt		<b>0,0400</b>
	4	4,0000
<b>Poz. 5</b>		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. pow.0,3m <sup>2</sup>		
Jednostka: 100 szt		<b>0,0400</b>
	4	4,0000
<b>Poz. 6</b>		
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowyład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> . Kategoria gruntu I-II /sam.samowyładowczy 5-10t/		
Uzupełnienie poboczy		
Jednostka: 100 m <sup>3</sup>		<b>1,0500</b>
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
<b>Poz. 7</b>		
Nakłady uzupełn.do tabel za każdy 1km transportu sam.samowyładowczymi. Przewóz po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II /samochód samowyładowczy do 5 t/		
na dalsze 4 km		
Jednostka: 100 m <sup>3</sup>		<b>1,0500</b>
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
<b>Poz. 8</b>		
Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II		
Uzupełnienie poboczy		
Jednostka: 100 m <sup>3</sup>		<b>1,0500</b>
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
<b>Poz. 9</b>		
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi i zagęszczarkami. Zagęszczarki - grunt sypki kategorii I-III		
Jednostka: 1 m <sup>3</sup>		<b>105,0000</b>
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000

**Poz. 11**

Plantowanie pow.skarp,dna i korony stałych przekopów,wykopów i nasypów. Plantowanie skarp i korony nasypów.

Kategoria gruntu IV

Jednostka: 100 m2

**2,0000**

wg tabeli

200

200,0000

**Poz. 12**

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 15 cm

Na zjazdach

Jednostka: 100 m2

**5,1030**

wg tabeli zjazdów

510,30

510,3000