

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dr. gminnej Kiersnowo-Pace dł. 376 m w lok. 1+124-1+500

Adres inwestycji: Kiersnowo-Pace
Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN GYZEWOŃKI

**Upr. w zakresie Projekt. Inżyniersko-
-Konstrukcyjnego Nr UAN 7343-21/91
oraz Upr. Nadzoru i Oceniania Stanu
Budowli Budownictwa Drogowego
Nr 307/EL/80**

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym		
Jednostka: 1 km trasy		0,3800
1+124-1+500	0,376	0,3760
Poz. 2		
Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt, standard II, samochód samowyładowczy 5-10t		
Jednostka: 1 t		89,0000
wg tabeli wyrównań	89	89,0000
Poz. 3		
Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm		
Jednostka: 100 m ²		22,3000
1+124-1+500	376*5	1880,0000
skrzyżowanie w km 1+500	45*5+8*5+6*6*0,5*2+7*7*0,5*2	350,0000
Poz. 4		
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm		
Jednostka: 100 szt		0,0400
	4	4,0000
Poz. 5		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. pow. 0,3m ²		
Jednostka: 100 szt		0,0400
	4	4,0000
Poz. 6		
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi, transp. do 1 km sam. samowyład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m ³ . Kategoria gruntu I-II /sam. samowyładowczy 5-10t/		
Uzupełnienie poboczy		
Jednostka: 100 m ³		1,0500
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
Poz. 7		
Nakłady uzupełn. do tabel za każdy 1km transportu sam. samowyładowczymi. Przewóz po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II /samochód samowyładowczy do 5 t/		
na dalsze 4 km		
Jednostka: 100 m ³		1,0500
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
Poz. 8		
Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II		
Uzupełnienie poboczy		
Jednostka: 100 m ³		1,0500
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000
Poz. 9		
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi i zagęszczarkami. Zagęszczarki - grunt sypki kategorii I-III		
Jednostka: 1 m ³		105,0000
pospółka na pobocza wg tabeli robót	105	105,0000

Opis robót		Ilość robót
Poz. 10		
Plantowanie pow.skarp,dna i korony stałych przekopów,wykopów i nasypów. Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Kategoria gruntu I-III		
Jednostka: 100 m2		0,3700
wg tabeli robot	37	37,0000
Poz. 11		
Plantowanie pow.skarp,dna i korony stałych przekopów,wykopów i nasypów. Plantowanie skarp i korony nasypów. Kategoria gruntu IV		
Jednostka: 100 m2		2,0000
wg tabeli	200	200,0000
Poz. 12		
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 15 cm		
Na zjazdach		
Jednostka: 100 m2		5,1030
wg tabeli zjazdów	510,30	510,3000