

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa dr. gminnej odc. I ul. Mała dł. 616,8 m

Adres inwestycji: ul. Mała

Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Uwagi

Kosztorys sporządzono na podstawie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie z dokumentacji projektowej. Poziom cen 2008 rok.

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym	1 km trasy	0,6200		
Poz. 2 Wykopy pod przepusty wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o poj.0.25-0,60m3, głębokość wykopu do 3 m. Kategoria gruntu III-IV /koparka 0.25 m3/	100 m3	0,5600		
Poz. 3 Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60 cm. ława z pospółki	1 m	8,0000		
Poz. 4 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe. Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu	1 szt	1,0000		
Poz. 5 Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami. Elementy:rury betonowe # 40 cm	100 m	0,3200		
Poz. 6 Zасыpywanie przepustów. Zасыpywanie z przerzutem do 3m z zagęszczeniem. Kategoria gruntu I-III	100 m3	0,5600		
Poz. 7 Obudowy wlotów (wylotów) pref.przepustów drogowych rurowych i skrzynkowych. Przepust rurowy, roztwór asfaltowy	1 m3	5,3200		
Poz. 8 Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:ścianki czołowe dla rur # 40 cm	1 ścianka	16,0000		
Poz. 9 Rozebranie nawierzchni z tłucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiórka ręczna. Grubość nawierzchni 16-20 cm	100 m2	0,4500		
Poz. 10 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka piaskowa	100 m	6,0800		
Poz. 11 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Chodniki - podsypka cementowo-piaskowa. Wymiary płyt 35x35x5 cm	100 m2	12,1600		
Poz. 12 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-II	1 m3	97,1600		
Poz. 13 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywem do 50 cm	1 m3	334,9000		
Poz. 14 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	100 m2	0,5200		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Poz. 15 Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	100 m	6,0800		
Poz. 16 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	100 m2	5,5600		
Poz. 17 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m2	0,9700		
Poz. 18 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	100 m2	0,5200		
Poz. 19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	31,4568		
Poz. 20 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	100 m2	30,8400		
Poz. 21 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,0400		
Poz. 22 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 i pow.0,3m2	100 szt	0,0400		
Poz. 23 Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	100 m	0,0800		
Poz. 24 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowyład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu I-II /sam.samowyładowczy 5-10t/ Uzupełnienie poboczy	100 m3	0,8327		
Poz. 25 Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II Uzupełnienie poboczy	100 m3	0,8327		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu