

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa zadania: Przebudowa dr. gminnej odc. I I Domanowo- Pietraszki w km 0+000-0+245 dł. 245 m**

---

Adres inwestycji: Domanowo- Pietraszki

Zamawiający: Urząd Gminy Brańsk

## Wartość kosztorysu

Razem

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

### Uwagi

Kosztorys sporządzono na podstawie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie z dokumentacji projektowej. Poziom cen 2008 rok.

## Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Poz. 1</b> Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drogi w terenie równinnym	1 km trasy	0,2500		
<b>Poz. 2</b> Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywem do 50 cm	1 m3	103,6000		
<b>Poz. 3</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m2	13,8778		
<b>Poz. 4</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	100 m2	13,6328		
<b>Poz. 5</b> Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,0400		
<b>Poz. 6</b> Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2 i powyżej .0,3m2	100 szt	0,0500		
<b>Poz. 7</b> Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi,transp.do 1 km sam.samowyład. Koparki o poj. łyżki 0.60 m3. Kategoria gruntu I-II /sam.samowyładowczy 5-10t/ Uzupełnienie poboczy	100 m3	0,3308		
<b>Poz. 8</b> Ręczne formowanie nasypów. Ziemia dostarczana samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II Uzupełnienie poboczy	100 m3	0,3308		

## Wyniki kosztorysu

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>